



Usługi Drogowe
Sergiusz Makowski
ul. Kaliska 87a
87-800 Włocławek
tel.: 785 46 12 73
uslugi.drogowe@gmail.com
facebook.com/uslugi.drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Broniewek
ADRES INWESTYCJI : województwo kujawsko - pomorskie, powiat radziejowski, gmina Radziejów, miejscowość Broniewek, dz. 78/3
INWESTOR : Gmina Radziejów
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sergiusz Makowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2015

Poziom cen : 1 kw. 14

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.780		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z	m ²	1542.000		
d.2	0103-01	kruszywa łamanego				
	analogia					
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi -	m ²	1542.000		
d.2	0113-05	gabra gr. 10 cm				
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni	m ²	1619.000		
d.2	1005-05	bitumicznej wraz z uzupełnieniem ubytków				
	analogia					
5	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych	m ²	3003.000		
d.2	1002-03	emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²				
6	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni drogowych	m ²	3003.000		
d.2	1002-02	emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²				
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
7	KNNR 6	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szerokości 0,	m ²	1170.000		
d.3	0113-05	75m z ewentualnym dowozem materiału				
	analogia					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: