

OBMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Broniewek
ADRES INWESTYCJI : województwo kujawsko - pomorskie, powiat radziejowski, gmina Radziejów, miejscowość Broniewek, dz. 78/3
INWESTOR : Gmina Radziejów
ADRES INWESTORA : ul. T. Kościuszki 20/22 88-200 Radziejów
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Sergiusz Makowski (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 13.04.2015

Poziom cen : 1 kw. 14

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.04.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.780	
		0.78			
				RAZEM	0.780
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego	m ²		
d.2	0103-01		m ²	1542.000	
	analogia	1542			
				RAZEM	1542.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi - gabra gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05		m ²	1542.000	
		1542			
				RAZEM	1542.000
4	KNNR 6	Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z uzupeł-	m ²		
d.2	1005-05	nieniem ubytków	m ²	1619.000	
	analogia	1619			
				RAZEM	1619.000
5	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ²		
d.2	1002-03	kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	3003.000	
		1619+1384			
				RAZEM	3003.000
6	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ²		
d.2	1002-02	kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	3003.000	
		3003			
				RAZEM	3003.000
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe			
7	KNNR 6	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szerokości 0,75m z ewentualnym dowo-	m ²		
d.3	0113-05	zem materiału	m ²	1170.000	
	analogia	780*2*0.75			
				RAZEM	1170.000