

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
		0.5	km	0.500	
				RAZEM	0.500
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-03	460*3.9	m ²	1794.000	
				RAZEM	1794.000
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicz-	m ²		
d.2	0113-01	nie rozkładarką gr. 10 cm			
		460*3.9	m ²	1794.000	
				RAZEM	1794.000
4	KNNR 6	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ²		
d.2	1002-01	kamiennym - dolna warstwa o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm ³ /m ²			
		460*3.5	m ²	1610.000	
				RAZEM	1610.000
5	KNNR 6	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem	m ²		
d.2	1002-02	kamiennym - górna warstwa o wym. 5-8 mm w ilości 18 dm ³ /m ²			
		460*3.5	m ²	1610.000	
				RAZEM	1610.000
3	45400000-1	Roboty wykończeniowe			
6	KNNR 6	Wykonanie poboczny o szerokości min. 0,75m z ewentualnym dowiezieniem	m ²		
d.3	1301-05	materiału na budowę			
		460*2*0.75	m ²	690.000	
				RAZEM	690.000