

KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0.300		
d.1	0119-03	- trasa drogi w terenie równinnym				
2	KNNR 6	Przepusty rurowe z rur PP/PE o śr. 60 cm pod skrzyżowaniem z drogą powiatową	m	12.000		
d.1	0605-03					
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt	2.000		
d.1	0605-05					
2	45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni				
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego	m ²	1666.000		
d.2	0103-01	analogia				
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanych - gabra gr. 10 cm	m ²	1666.000		
d.2	0113-05					
6	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm ³ /m ²	m ²	1470.000		
d.2	1002-03					
7	KNNR 6	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm ³ /m ²	m ²	1470.000		
d.2	1002-02					
3	45233220-7	Roboty wykończeniowe				
8	KNNR 6	Ścinanie i uzupełnianie poboczy na szerokości 0, 75m z ewentualnym dowozem materiału	m ²	720.000		
d.3	0113-05	analogia				
9	KNNR 6	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namotu gr. 20 cm	m	40.000		
d.3	1302-02					
10	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki A-6b, A-6c, A-7 grupy średniej II generacji	szt.	3.000		
d.3	0702-04					
11	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	3.000		
d.3	0702-01					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: