

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi gminnej nr 180419C Płowki - Kol. Płowki

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8	*	*
1.1	D 01.01.01	<u>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.</u>	*	*
1.1.1	D-01..01.01 011	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,960
2	D 04.00.00	PODBUDOWY Kod CPV 45233000-9	*	*
2.1	D 04.01.01	<u>KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA.</u>	*	*
2.1.1	D-04.01.01 014	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, mechanicznie, 228x3,5+12=	m ²	810,0
2.1.2	D-04.01.01 041	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie, 732x3,5=	m ²	2562,0
2.2	D 04.04.02	<u>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</u>	*	*
2.2.1		Wykonanie remontu częściowego emulsją asfaltową i grysami, głębokość wyboju do 4 cm	m ²	105,0
2.2.2	D-04.04.02 022	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego niesortowanego, w-wa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m ²	2562,0
3	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE Kod CPV 45233000-9	*	*
3.1	D 05.03.08	<u>NAWIERZCHNIA PODWÓJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALONA</u>	*	*
3.1.1	D-05.03.08 012	Wykonanie nawierzchni podwójnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsją asfaltową dowożonej z odl. 15 km, 960x3,5+12=	m ²	3372,0